

### Zateplení garáží

Brno, ul. Keřová 9 - 13

Investor: SVJ  
Termín výstavby: 11/2012  
Náklady: 0,3 mil. Kč

Realizace zateplení na stropěch garáží v Brně na ulici Keřová o celkové výměře cca 400 m<sup>2</sup>.



Použitý izolant Fasrock L frézovaný (deska s kolmou orientací vláken, která na lícové straně zkosené hrany).

Tloušťka izolantu 120 mm. Ponecháno bez povrchové úpravy.

